

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
 Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

REFORMULADO CONSTRUCCION DE 178 MI DE ACERAS Y 178 MI DE CONTENES

CALLE PEDRO HENRIQUE UREÑA, CALLE MI PROPIO ESFUERZO Y CALLE UNIDAD Y AMOR DEL SECTOR GREGORIO LUPERON 2da Etapa

Secto Gregorio Luperon 2da Etapa

Fecha: 07/05/2021

No.	PARTIDA	CANTIDA	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	CONTENES Y ACERAS					
a)	Limpieza con Maquinaria	4.00	HR			
b)	Bote de Material	119.62	MT ³			
c)	Estudio Topográfico y Replanteo	1.00	PA			
d)	Relleno Compactado	62.30	MT ³			
e)	Preparación de Aceras	178.00	MT ²			
f)	Preparación de Contenes	80.10	MT ²			
g)	Aceras Frotada y Violinada	17.80	MT ³			
h)	Contenes	17.80	UD			
i)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD			
j)	Limpieza Final	1.00	PA			
SUB-TOTAL						

GASTOS INDIRECTOS			
a)	Direccion Técnica Responsable	10.0%	
b)	Gastos Administrativos	3.0%	
c)	Gastos de Transporte	3.0%	
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores	1.0%	
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas	4.5%	
f)	Codia	0.1%	
g)	Supervisión	5.0%	

TOTAL RD\$ 568,326.00

Ing. Michelle Salazar Flores

Costos y Presupuestos de obras