

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

REFORMULADO CONSTRUCCION DE 220.00 MI DE ACERAS Y 220 MI DE CONTENES
EN LA CALLE "B" HASTA LA CALLE PRIMERA DEL SECTOR DE VISTA NUEVA

Secto Vista Nueva

Fecha: 07/05/2021

No.	PARTIDA	CANTIDA	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I CONTENES Y ACERAS						
a)	Limpieza con Maquinaria	4.00	HR			
b)	Bote de Material	147.84	MT ³			
c)	Estudio Topográfico y Replanteo	1.00	PA			
d)	Relleno Compactado	77.00	MT ³			
e)	Preparación de Aceras	220.00	MT ²			
f)	Preparación de Contenes	99.00	MT ²			
g)	Aceras Frotada y Violinada	22.00	MT ³			
h)	Contenes	22.00	MT ³			
i)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD			
j)	Limpieza Final	1.00	PA			
SUB-TOTAL RD\$						

GASTOS INDIRECTOS					
a)	Dirección Técnica Responsable	10.0%			
b)	Gastos Administrativos	3.0%			
c)	Gastos de Transporte	3.0%			
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores	1.0%			
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas	4.5%			
f)	Codia	0.1%			
g)	Supervisión	5.0%			

TOTAL RD\$ 691,221.00

Ing. Michelle Salazar Flores

Costos y Presupuestos de obras