

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
 Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE 300 MI DE ACERAS Y 300 MI CONTENES
EN LA CALLE ESPERANZA EN EL ENSANCHE PROFESOR JUAN BOSCH DEL SECTOR VISTA AL VALLE

Sector: Vista al Valle

Fecha: 21/06/2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Estudio Topográfico	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
b)	Limpieza con Maquinaria	6.00	HR	3,600.00	21,600.00	
c)	Bote de Material	75.00	MT ³	401.64	30,123.00	
						61,723.00
II	CONTENES Y ACERAS					
a)	Excavación	152.25	MT ³	500.70	76,231.58	
b)	Bote de Material	213.15	MT ³	401.64	85,609.57	
c)	Relleno Compactado	130.50	MT ³	1,277.42	166,703.31	
d)	Preparación de Aceras	300.00	MT ²	45.00	13,500.00	
e)	Preparación de Contenes	135.00	MT ²	45.00	6,075.00	
f)	Aceras Frotada y Violinada	30.00	MT ³	9,444.06	283,321.80	
g)	Contenes	30.00	MT ³	10,985.03	329,550.90	
						960,992.15
III	MISCELANEOS					
a)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD	7,000.00	7,000.00	
b)	Limpieza Final	1.00	PA	4,500.00	4,500.00	
						11,500.00

SUB-TOTAL RD\$ 1,034,215.15

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
GASTOS INDIRECTOS						
a)	Dirección Técnica Responsable			10.0%		103,421.52
b)	Gastos Administrativos			3.0%		31,026.45
c)	Gastos de Transporte			3.0%		31,026.45
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores			1.0%		10,342.15
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas			4.5%		46,539.68
f)	Codia			0.1%		1,034.22
g)	Supervisión			0.0%		0.00

TOTAL RD\$	1,257,606.00
-------------------	---------------------

Ing. Michelle Salazar Flores

Costos y Presupuestos de
obras