

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
 Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE 300 MI DE ACERAS Y 300 MI DE CONTENES
EN EL SECTOR ENSANCHE LOS TOROS

Sector: Ensanche los Toros

Fecha: 21/06/2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Estudio Topográfico	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
b)	Limpieza con Maquinaria	6.00	HR	3,600.00	21,600.00	
c)	Bote de Material	75.00	MT ³	401.64	30,123.00	
						61,723.00
II	CONTENES Y ACERAS					
a)	Excavación	130.50	MT ³	500.70	65,341.35	
b)	Bote de Material	182.70	MT ³	401.64	73,379.63	
c)	Relleno Compactado	130.50	MT ³	1,277.42	166,703.31	
d)	Preparación de Aceras	300.00	MT ²	45.00	13,500.00	
e)	Preparación de Contenes	135.00	MT ²	45.00	6,075.00	
f)	Aceras Frotada y Violinada	30.00	MT ³	9,444.06	283,321.80	
g)	Contenes	30.00	MT ³	10,985.03	329,550.90	
						937,871.99
III	MISCELANEOS					
a)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD	7,000.00	7,000.00	
b)	Limpieza Final	1.00	PA	4,500.00	4,500.00	
						11,500.00
					SUB-TOTAL RD\$	1,011,094.99

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
GASTOS INDIRECTOS						
a)	Dirección Técnica Responsable			10.0%		101,109.50
b)	Gastos Administrativos			3.0%		30,332.85
c)	Gastos de Transporte			3.0%		30,332.85
d)	Fondo de Pension y Jubilación de los Trabajadores			1.0%		10,110.95
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas			4.5%		45,499.27
f)	Codia			0.1%		1,011.09
g)	Supervisión			0.0%		0.00

TOTAL RD\$	1,229,492.00
-------------------	---------------------

Ing. Michelle Salazar Flores

Costos y Presupuestos de
obras