

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE 250.40 MI DE ACERAS Y 250.40 MI DE CONTENES
EN LOS JARDINES PRIMERA ETAPA

Sector: Jardines 1era Etapa

Fecha: 21/06/2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Limpieza con Maquinaria	6.00	HR	3,600.00	21,600.00	
b)	Bote de Material	62.60	MT ³	401.64	25,142.66	
c)	Estudio Topográfico	1.00	PA	8,500.00	8,500.00	
						55,242.66
II	CONTENES Y ACERAS					
a)	Excavación	108.92	MT ³	500.70	54,536.24	
b)	Bote de Material	152.49	MT ³	401.64	61,246.08	
c)	Relleno Compactado	108.92	MT ³	1,277.42	139,136.59	
d)	Preparación de Aceras	250.40	MT ²	45.00	11,268.00	
e)	Preparación de Contenes	112.68	MT ²	45.00	5,070.60	
f)	Aceras Frotada y Violinada	25.04	MT ³	9,444.06	236,479.26	
g)	Contenes	25.04	MT ³	10,985.03	275,065.15	
						782,801.93
III	MISCELANEOS					
a)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD	7,000.00	7,000.00	
b)	Limpieza Final	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
						10,500.00

SUB-TOTAL RD\$ 848,544.59

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
GASTOS INDIRECTOS						
a)	Dirección Técnica Responsable			10.0%		84,854.46
b)	Gastos Administrativos			3.0%		25,456.34
c)	Gastos de Transporte			3.0%		25,456.34
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores			1.0%		8,485.45
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas			4.5%		38,184.51
f)	Codia			0.1%		848.54
g)	Supervisión			0.0%		0.00

TOTAL RD\$	1,031,830.00
-------------------	---------------------

Ing. Michelle Salazar Flores

Costos y Presupuestos de
obras