

6

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE 386.40 MI DE ACERAS Y 386.40 MI DE CONTENES
EN EL SECTOR MANHATTAN

Sector: Manhattan

Fecha: 21/06/2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Estudio Topográfico	1.00	PA	12,000.00	12,000.00	
b)	Limpieza con Maquinaria	6.00	HR	3,600.00	21,600.00	
c)	Bote de Material	115.92	MT ³	401.64	46,558.11	
						80,158.11
II	CONTENES Y ACERAS					
a)	Excavación	168.08	MT ³	500.70	84,157.66	
b)	Bote de Material	235.31	MT ³	401.64	94,509.91	
c)	Relleno Compactado	168.08	MT ³	1,277.42	214,708.75	
d)	Preparación de Aceras	386.40	MT ²	45.00	17,388.00	
e)	Preparación de Contenes	173.88	MT ²	45.00	7,824.60	
f)	Aceras Frotada y Violinada	38.64	MT ³	9,444.06	364,918.48	
g)	Contenes	38.64	MT ³	10,985.03	424,461.56	
						1,207,968.96
III	MISCELANEOS					
a)	Letreros Identificación de Obras	1.00	UD	7,000.00	7,000.00	
b)	Limpieza Final	1.00	PA	5,500.00	5,500.00	
						12,500.00
SUB-TOTAL RD\$					1,300,627.06	

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
GASTOS INDIRECTOS						
a)	Dirección Técnica Responsable			10.0%		130,062.71
b)	Gastos Administrativos			3.0%		39,018.81
c)	Gastos de Transporte			3.0%		39,018.81
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores			1.0%		13,006.27
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas			4.5%		58,528.22
f)	Codia			0.1%		1,300.63
g)	Supervisión			0.0%		0.00

TOTAL RD\$	1,581,563.00
-------------------	---------------------

Ing. Michelle Salazar Flores

Costos y Presupuestos de
obras