

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

**CONSTRUCCION DE 478 MT2 DE ACERAS Y 478 MI DE CONTENES
EN EL SECTOR LOS MAESTRO CUARTA ETAPA**

Sector: Maestro 4ta Etapa

Fecha: 17/10/2024

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Limpieza con Maquinaria	18.00	HR	3,600.00	64,800.00	
b)	Bote de Material	110.00	MT ³	545.83	60,041.30	
						124,841.30
II	CONTENES Y ACERAS					
a)	Excavación	166.75	MT ³	557.00	92,879.75	
b)	Bote de Material	198.60	MT ³	545.83	108,401.84	
c)	Relleno Compactado	161.53	MT ³	1,757.67	283,916.44	
d)	Preparación de Aceras	478.00	MT ²	62.00	29,636.00	
e)	Preparación de Contenes	215.11	MT ²	62.00	13,336.82	
f)	Aceras Frotada y Violinada	47.80	MT ³	11,680.61	558,333.16	
g)	Contenes	47.80	MT ³	13,424.99	641,714.52	
						1,728,218.52
III	MISCELANEOS					
a)	Limpieza Final	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
						8,000.00

SUB-TOTAL RD\$ 1,861,059.82

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
GASTOS INDIRECTOS						
a)	Direccion Técnica Responsable			10.0%		186,105.98
b)	Gastos Administrativos			3.0%		55,831.79
c)	Gastos de Transporte			3.0%		55,831.79
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores			1.0%		18,610.60
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas			4.5%		83,747.69
f)	Codia			0.1%		1,861.06
g)	Supervisión			0.0%		0.00

TOTAL RD\$	2,263,049.00
-------------------	---------------------

Ing. Michelle Salazar F.

Costos y Presupuestos de
obras