

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

**CONSTRUCCION DE 458.63 MT2 DE ACERAS Y 534.90 MI DE CONTENES
EN EL SECTOR LOS JARDINES SEGUNDA ETAPA**

Sector: Jardines 2da Etapa

Fecha: 17/10/2024

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Limpieza con Maquinaria	20.00	HR	3,600.00	72,000.00	
b)	Bote de Material	118.00	MT³	545.83	64,407.94	
						136,407.94
II	CONTENES Y ACERAS					
a)	Excavación	167.57	MT³	557.00	93,336.49	
b)	Bote de Material	208.81	MT³	545.83	113,974.76	
c)	Relleno Compactado	163.18	MT³	1,757.67	286,816.59	
d)	Preparación de Aceras	458.64	MT²	62.00	28,435.68	
e)	Preparación de Contenes	240.72	MT²	62.00	14,924.64	
f)	Aceras Frotada y Violinada	45.86	MT³	11,680.61	535,672.77	
g)	Contenes	53.49	MT³	13,424.99	718,102.72	
						1,791,263.65
III	MISCELANEOS					
a)	Limpieza Final	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
						10,000.00

SUB-TOTAL RD\$ 1,937,671.59

Nº.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
GASTOS INDIRECTOS						
a)	Dirección Técnica Responsable			10.0%		193,767.16
b)	Gastos Administrativos			3.0%		58,130.15
c)	Gastos de Transporte			3.0%		58,130.15
d)	Fondo de Pension y Jubilación de los Trabajadores			1.0%		19,376.72
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas			4.5%		87,195.22
f)	Codia			0.1%		1,937.67
g)	Supervisión			0.0%		0.00

TOTAL RD\$	2,356,209.00
-------------------	---------------------

Ing. Michelle Salazar F.

Costos y Presupuestos de
obras