

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
San Francisco de Macorís. R.D.
Obras Públicas Municipal

PRESUPUESTO

**CONSTRUCCION DE 432.32 MT2 DE ACERAS Y 560.45 MI DE CONTENES
EN EL SECTOR MAMA TINGO SEGUNDA ETAPA**

Sector: Mama Tingo 2da Etapa

Fecha: 21/10/2024

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	PRELIMINARES					
a)	Limpieza con Maquinaria	15.00	HR	3,600.00	54,000.00	
b)	Bote de Material	85.70	MT³	545.83	46,777.63	
						100,777.63
II	CONTENES Y ACERAS					
a)	Excavación	170.00	MT³	557.00	94,690.00	
b)	Bote de Material	180.02	MT³	545.83	98,260.32	
c)	Relleno Compactado	109.71	MT³	1,757.67	192,833.98	
d)	Preparación de Aceras	432.32	MT²	62.00	26,803.84	
e)	Preparación de Contenes	252.21	MT²	62.00	15,637.02	
f)	Aceras Frotada y Violinada	43.23	MT³	11,680.61	504,952.77	
g)	Contenes	56.04	MT³	13,424.99	752,336.44	
						1,685,514.36
III	MISCELANEOS					
a)	Limpieza Final	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
						15,000.00

SUB-TOTAL RD\$ 1,801,291.99

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
GASTOS INDIRECTOS						
a)	Dirección Técnica Responsable			10.0%		180,129.20
b)	Gastos Administrativos			3.0%		54,038.76
c)	Gastos de Transporte			3.0%		54,038.76
d)	Fondo de Pension y Jubilacion de los Trabajadores			1.0%		18,012.92
e)	Pólizas, Seguros y Fianzas			4.5%		81,058.14
f)	Codia			0.1%		1,801.29
g)	Supervisión			0.0%		0.00

TOTAL RD\$	2,190,371.00
-------------------	---------------------

Ing. Michelle Salazar F.

Costos y Presupuestos de
obras